

" ____ " _____ 2018 г.

" ____ " _____ 2018 г.

Перенос и демонтаж забора - пример (образец) сметы на перенос ограждения

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на на демонтаж и перенос забора (металлического ограждения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 493,983 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,025 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 177,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж и перенос металлического забора, ограждения										
1	ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м прим. демонтаж металлического забора (100 м) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,5	3003,5 1081,16	1922,34 224,54	1501,75	540,58	961,17 112,27	113,687	56,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м прим. перенос металлического забора - ранее демонтированных элементов и секций забора, ограждения) (100 м)	0,5	4485,46 1544,52	2746,19 320,77	2242,73	772,26	1373,1 160,39	162,41	81,21
3	ФССЦ-23.3.08.01-0065 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 90х90 мм, толщина стенки 5 мм (опоры металлической ограды, забора) (м)	60	104,53		6271,8				
4	КП	Секция забора металлическая (шт.)	15	2607,56 20000/1,18/6,5		39113,4				
5	ФЕР07-01-055-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов без фундаментов (100 шт)	0,02 2 / 100	35705,54 9710,93	25690,58 3100,6	714,11	194,22	513,81 62,01	1045,31	20,91
6	КП	Ворота металлические распашные автоматические (шт.)	2	4563,23 35000/1,18/6,5		9126,46				
7	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Огрунтовка металлических поверхностей перенесенных секций забора за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	2	268,49 56,55	9,22 0,22	536,98	113,1	18,44 0,44	5,31	10,62
8	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей перенесенных секций забора: эмалью ПФ-115 (100 м2)	2	322,02 34,74	6,01 0,22	644,04	69,48	12,02 0,44	3,83	7,66
Итого прямые затраты по разделу " Демонтаж и перенос металлического забора, ограждения" в ценах 2001г.						60151,27	1689,64	2878,54 335,55		177,24
Накладные расходы						2559,36				
Сметная прибыль						1693,89				
Итого по разделу 1 Демонтаж и перенос металлического забора, ограждения :										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						62929,97				158,96
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1474,55				18,28
Итого						64404,52				177,24
Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2015 года (письмо №207-2062/15-01-09) (общепромышленные) 64 404,52 * 6,5						418629,38				
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						55583,09				
Машины и механизмы						2878,54				
ФОТ						2025,19				
Накладные расходы						2559,36				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					1693,89				
	Итого по разделу 1 Демонтаж и перенос металлического забора, ограждения					418629,38				177,24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ НА ППЕРЕНОС МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА:										
	Итого прямые затраты по смете на перенос металлического забора в ценах 2001г.					60151,27	1689,64	2878,54 335,55		177,24
	Накладные расходы					2559,36				
	Сметная прибыль					1693,89				
	Итого по смете на Демонтаж и перенос металлического забора, ограждения:									
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве					62929,97				158,96
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					1474,55				18,28
	Итого по локальной сметы 1 Демонтаж и перенос металлического забора, ограждения					64404,52				177,24
	Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2015 года (письмо №207-2062/15-01-09) (общепотраслевые) 64 404,52 * 6,5					418629,38				
	Справочно, в базовых ценах 2001г.:									
	Материалы					55583,09				
	Машины и механизмы					2878,54				
	ФОТ					2025,19				
	Накладные расходы					2559,36				
	Сметная прибыль					1693,89				
	НДС 18%					75353,29				
	ВСЕГО по смете					493982,67				177,24