

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2014 г.

Пример сметного расчета на техническое обслуживание систем СКУД*

"___" _____ 2014 г.

Холдинг ДЕВЕЛОПМЕНТ-ТЕКНОЛОДЖИЗ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на техническое обслуживание СКУД (систем управления доступом в основное Здание, Литер А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 29,424 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,390 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 72,08 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Системы управления доступом в здание конторы (СКУД по зданию Литер А)										
1	ГЭСНмт42-03-003-01	Техническое обслуживание (текущий ремонт) пульта управления системами доступа	1 пульт		2			439,18	878	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	1,17	2,34			205,61	481,13	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	1,18	2,36			168,32	397,24	
2	ГЭСНмт42-02-001-01	Техническое обслуживание (текущий ремонт) контроллера доступа	1 контроллер		2			233,52	467	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	0,62	1,24			205,61	254,96	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	0,63	1,26			168,32	212,08	
3	ГЭСНмт42-03-004-02	Техническое обслуживание (текущий ремонт) стойки шкафа на 19 дюймов	1 шт.		1			260,9	261	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	1,55	1,55			168,32	260,9	
4	ГЭСНмт42-03-001-03	Техническое обслуживание (текущий ремонт) цветных видеокамер для установки внутри и вне помещений	1 шт.		8			72,38	579	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	0,43	3,44			168,32	579,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ГЭСНмт42-02-002-01	Техническое обслуживание (текущий ремонт) автоматизированного рабочего места (АРМ) без учета монитора	1 АРМ		2			308,31	617	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	0,82	1,64			205,61	337,2	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	0,83	1,66			168,32	279,41	
6	ГЭСНмт42-02-002-02	Техническое обслуживание (текущий ремонт) устройств дистанционного управления системами СКУД	1 АРМ		1			101,15	101	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	0,32	0,32			205,61	65,8	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	0,21	0,21			168,32	35,35	
7	ГЭСНмт42-02-002-04	Техническое обслуживание (текущий ремонт) систем управления базами данных СКУД	1 АРМ		1			2194,98	2195	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	5,78	5,78			205,61	1188,43	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	5,98	5,98			168,32	1006,55	
8	ГЭСНмт42-02-003-01	Техническое обслуживание (текущий ремонт) сервера с ОС и СУБД для СКУД	1 сервер		1			392,63	393	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	1,05	1,05			205,61	215,89	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	1,05	1,05			168,32	176,74	
9	ГЭСНмт42-02-004-05	ТО Шлакбаума	1 шт.		4			496,16	1985	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	1,66	6,64			205,61	1365,25	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	0,92	3,68			168,32	619,42	
10	ГЭСНмт42-02-004-07	ТО привода сдвижных и распашных ворот, рольставен	1 шт.		3			435,58	1307	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	1,57	4,71			205,61	968,42	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	0,67	2,01			168,32	338,32	
11	ГЭСНмт42-03-005-01	Техническое обслуживание (текущий ремонт) блоков бесперебойного электропитания для систем СКУД на 24, 220 В) переменного напряжения	1 блок		4			401,79	1607	
		Затраты труда инженеров 1 категории	чел.час	1,07	4,28			205,61	880,01	
		Затраты труда инженеров 3 категории	чел.час	1,08	4,32			168,32	727,14	
Итого прямые затраты по смете на техническое обслуживание систем управления доступа СКУД									10390	
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)									10390	
Накладные расходы (в данном примере сметы норматив накладных расходов был принят по виду работ "Ремонт технических средств" - 80%). Применение данного норматива аналогично используемому в примере должно обосновываться индивидуально для каждого типа сметы.									8312	
Сметная прибыль (в данном примере сметы норматив сметной прибыли был принят по виду работ "Ремонт технических средств" - 50%). Применение данного норматива аналогично используемому в примере должно обосновываться индивидуально для каждого типа сметы.									6234	
Итого по смете на техническое обслуживание систем управления доступом СКУД:										
Итого									24 936	
НДС 18%									4 488,48	
ВСЕГО по смете									29 424,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

* Пример локального сметного расчета на техническое обслуживание систем управления доступа СКУД составлен ресурсным методом в текущем уровне цен исключительно в ознакомительных целях.