

"___" _____ 201__ г.

"___" _____ 201__ г.

ПРИМЕР СМЕТЫ НА НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД (ОБЛИЦОВКУ ФАСАДА КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ)*
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на устройство навесного фасада из керамогранита с утеплением

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1460,526 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 204,500 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1565,53 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением										
1	ТЕР15-01-064-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Сборник на фасадные работы	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами "ФАССТ" на металлическом каркасе прим. устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита (100 м2 поверхности облицовки) $5\ 746,45 = 19\ 403,60 - 105 \times 99,72 + (0,2051201 - 0,61) \times 7\ 870,34$	1,42	5746,45 2084,4	107,98 4,78	8160	2960	153 7	270	383,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада	Материалы для устройства навесного фасада из керамогранита (подсистема, утеплитель, керамогранит) (м2)	1,42	75,71		108				
3	ТЕР15-01-064-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> <i>Сборник на фасадные работы</i>	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе прим. устройство навесного вентилируемого фасада из керамогранита на балконах и лоджиях (100 м2 поверхности облицовки) <i>4 132,09 = 19 403,60 - 105 x 99,72 - 0,61 x 7 870,34</i>	0,57	4132,09 2084,4	107,98 4,78	2355	1188	62 3	270	153,9
4	КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада	Комплект материалов для устройства навесного вентилируемого фасада из керамогранита на балконах и лоджиях (м2)	57	143,17		8161				
5	КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада	Керамогранит (м2)	57	91,71		5227				
6	ТЕР26-01-039-01 <i>Сборник на фасадные работы</i>	Утепление покрытий и перекрытий фасада изделиями из волокнистых материалов прим. утепление вентилируемого навесного фасада из керамогранита (1 м3 утеплителя)	37,2	139,21 78,82	60,39	5179	2932	2247	10,58	393,58
7	КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада	Утеплитель за витражами и декоративными элементами для вентилируемого фасада (м2)	57	53,53		3051				
8	ТЕР15-03-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> <i>Сборник на фасадные работы</i>	Установка плоских цементных деталей орнаментированных (выпуклых или рельефных) различного рисунка высотой до 250 мм прим. устройство декоративного картиза из стеклофибробетона (100 м деталей)	2,3	823,35 641,11	37,55 4,2	1894	1475	86 10	90,17	207,39
9	КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада	Декоративный карниз для вентилируемого фасада (м2)	35	424,69		14864				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР09-04-009-04 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Сборник на фасадные работы</i>	Монтаж оконного блока из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами прим. устройство алюминиевых витражей (100 м2) <i>6 350,82 = 21 193,42 - 94 x 157,90</i>	0,24	6350,82 3485,84	2754 204,5	1524	837	661 49	437,92	105,1
11	КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада	Материалы для устройства алюминиевых витражей на фасаде (м2)	24	1371,96		32927				
12		Материалы для устройства алюминиевых окон на фасаде (м2)	24	2345,2		56285				
13	ТЕР15-01-070-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Сборник на фасадные работы</i>	Облицовка оконного проема в фасадных стенах откосной стальной планкой с полимерным покрытием при наличии водоотлива из оцинкованной стали (1 м2 проемов)	24	204,43 11,55	0,38	4906	277	9	1,55	37,2
14	ТЕР20-02-019-01 <i>КП Поставщиков материалов для вентилируемого фасада и утепления навесного фасада</i>	Установка кронштейнов под вентиляторы и кондиционеры, устанавливаемые на фасаде (100 кг изделия) <i>63,50 = 1 021,59 - 0,0007 x 15 854,58 - 100 x 9,39 - 0,01 x 799,15</i>	0,54	63,5 44,37	10,25	34	24	6	6,02	3,25
15		Крепления кондиционеров (шт.)	19	48,44		920				
16	ТЕР09-05-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Сборник работ на вентилируемый фасад</i>	Постановка высокопрочных болтов (100 шт. болтов)	0,78	443,17 124,29	13,13	346	97	10	16,1	12,56
17	ТЕРp53-25-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий на вентилируемом фасаде (1 т металлоконструкций перемычек)	1	11494,27 1149,55	54,84 3,63	11494	1150	55 4	165,88	165,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Сборник работ на вентилируемый фасад</i>	Устройство мелких покрытий - брендмауэров, свесов, отливов и т.п. из листовой оцинкованной стали на утепленном вентилируемом фасаде из керамогранита (100 м2 покрытия) <i>801,28 = 7 630,40 - 0,004 x 7 877,46 - 0,012 x 8 789,49 - 0,782 x 8 557,72</i>	0,25	801,28 771,21	30,07 2,08	200	193	7 1	112,75	28,19
19		Отливы (м2)	25	220,59		5515				
20	ТЕР07-05-038-02 <i>Сборник работ на вентилируемый фасад</i>	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных зданиях деформационных швов (100 м шва)	0,25	1144,67 382,52	8,6	286	96	2	53,8	13,45
21		Комплект материалов для устройства деформационных швов (м)	25	51,26		1282				
22	ТЕР08-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для устройства фасаде из керамогранита (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	1,42	698,31 300,76	6,69	992	427	9	43,4	61,63
Итого прямые затраты по разделу "Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением" в ценах 2001г.						165710	11656	3307 74		1565,53
Итого прямые затраты по разделу "Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением" с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2015 года (письмо №207-2062/15-01-09 от 12.03.2015 года) (общетраславье) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829)						955427	203210	24259 1290		1565,53
Накладные расходы (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте)						177210				
Сметная прибыль (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте)						105097				
Итого по разделу "Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением"						1237734				1565,53
Отделочные работы - устройство фасада из керамогранита						916042				781,89
Теплоизоляционные работы - утепление фасада						139674				393,58
Строительные металлические конструкции - устройство каркаса и откосов для керамического фасада с утеплением						47248				117,66
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						1214				3,25
Стены (ремонтно-строительные)						96112				165,88
Кровли						8625				28,19
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						6141				13,45
Конструкции из кирпича и блоков - строительство лесов для устройства фасада из керамогранита с утеплением						22678				61,63
Итого						1237734				1565,53
В том числе:										
Материалы (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте)						727958				
Машины и механизмы						24259				
ФОТ (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте)						204500				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы (другие примеры смет на фасадные и облицовочные работы Вы можете скачать на нашем сайте)					177210				
	Сметная прибыль					105097				
	Итого по разделу Фасадные работы - устройство вентилируемого навесного фасада из керамогранита с утеплением					1237734				1565,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете на устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением в ценах 2001г.					165710	11656	3307 74		1565,53
	Итого прямые затраты по смете устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2015 года (письмо №207-2062/15-01-09 от 12.03.2015 года) (общеотраслевые) ОЗП=17,434; ЭМ=7,336; ЗПМ=17,434; МАТ=4,829)					955427	203210	24259 1290		1565,53
	Накладные расходы (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика)					177210				
	Сметная прибыль (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика)					105097				
	ВСЕГО по смете устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением					1460526,12				1565,53
	Отделочные работы - устройство фасада из керамогранита					916042				781,89
	Теплоизоляционные работы - утепление фасада					139674				393,58
	Строительные металлические конструкции - устройство каркаса и откосов для керамического фасада с утеплением					47248				117,66
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					1214				3,25
	Стены (ремонтно-строительные) при облицовке фасада керамическими плитами					96112				165,88
	Кровли (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика)					8625				28,19
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика)					6141				13,45
	Конструкции из кирпича и блоков					22678				61,63
	Итого по смете устройство вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением					1237734				1565,53
	В том числе: (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика)									
	Материалы (другие примеры смет на фасадные и отделочные работы можно скачать на сайте сметчика)					727958				
	Машины и механизмы					24259				
	ФОТ					204500				
	Накладные расходы					177210				
	Сметная прибыль					105097				
	НДС 18%					222792,12				
	ВСЕГО по смете					1460526,12				1565,53

* Данный образец сметы на монтаж вентилируемого фасада с облицовкой керамическими плитами составлен исключительно в ознакомительных целях. Данный расчет стоимости устройства вентилируемого фасада не предназначен для использования в иных целях, нежели обучение сметному делу на примерах.